

Inrichtingsplan Gaverse Scheldemeersen: Uitvoering maatregelen – deel 1

Het inrichtingsplan Gaverse Scheldemeersen is in volop in uitvoering. De uitwerking van de maatregelen gebeurde in nauw overleg met het gemeentebestuur die een gemeentelijke begeleidingscommissie in het leven riep. De realisatie van een eerste deel van de werken vormt een ideale gelegenheid voor een korte terugblik op wat er al gebeurd is. De uitgevoerde werken kunnen worden opgedeeld in vijf onderdelen.

1. Aanplant kleine landschapselementen (KLE's) op gronden van de gemeente

Voor de opwaardering van het netwerk van de KLE's werden langs enkele landwegen gemengde houtkanten geplant met knotwilgen en struiken over een totale lengte van 1.720 m. Er kwam ook een nieuwe afsluiting ter bescherming van de planten. Langs de Donkstraat werden daarnaast nog eens 66 essen aangeplant over een lengte van 1.300 m. De kostprijs voor deze werken bedroeg 9.500 euro.

2. Herwaarden Sint-Christianapark



Het bronwater van de Sint-Christianabron liep niet door het park. In het kader van het inrichtingsplan wou men de bronnen opnieuw door het park leiden, naast de kapel.

De bestaande kapotte gebetonneerde bronvijvers werden uitgebroken en vernieuwd. Daarnaast werd ook de beplanting van het park aangepakt en verjongd met aangepaste boomsoorten en struiklaag. De bestaande naaldbomen werden gekapt en vervangen door inheems loofhout. De kostprijs voor deze werken bedroeg 72.600 euro.



3. Hofvijver



Tussen de Grotenbroekstraat en de Moergracht is de gemeente Gavere eigenaar van 4 ha grond. Deze worden ingericht voor natuurontwikkeling door de aanplant van 570 m kleine landschapselementen en het graven van een poel voor amfibieën. De kostprijs hiervan bedroeg 3.500 euro.

4. Aanleg van een vistrap

De waterkwaliteit van de Moergracht zal op korte termijn verbeteren door de geplande afkoppeling van het rioleringsstelsel. Hierdoor zal de gracht, samen met zijn natuurvriendelijke oevers, een corridor vormen voor land- en waterfauna. De monding van de Moergracht in de Kriephoek kent een hoogteverschil van ongeveer 75 cm. Met een vistrap als een natuurtechnisch kunstwerk werd dit hoogteverschil over kleinere trappen verdeeld zonder een waterpeilverhoging te realiseren. De aanleg van een vistrap aan de monding in de Kriephoekmeander maakt de vismigratie zowel stroomop- als stroomafwaarts mogelijk, waardoor de Moergracht ook een rol als paaiplaats zal kunnen vervullen. De aanleg van de vistrap was mogelijk binnen de bestaande bedding van de gracht over een lengte van 70 m; de uitvoering kostte 14.200 euro.



5. Inrichting Warande



Het hengelwater werd zowel recreatief als ecologisch opge- waardeerd in nauw overleg met de lokale vissersclub. Er kwamen 63 nieuwe hengelplaatsen en langs de drassige zuidelijke oever werd een knuppelpad aangelegd om de toegankelijkheid op lange termijn te waarborgen en de grondwaterstroming niet te verstoren. Om uitspoeling van de bodem tegen te gaan, werden oeverfixerende planten aangeplant zoals zwarte els, gele lis en kleine lisdodde (zie foto).

De aanwezigheid van gistende sliblagen op de bodem had een nefaste invloed op de waterkwaliteit, de zuurstof- huishouding en het vis- en plantenbestand. Het noordelijke deel van de meander werd al gebaggerd in 1996. Het zuidelijke deel van de meander ca. 3.300 m³) werd gebaggerd in het kader van het inrichtingsplan. Hierbij werd aan het zuid- westelijke uiteinde van de meander een paaiplaats gecreëerd door de bodem ondieper te maken en aangepaste

beplanting aan te brengen. Deze werken werden uitgevoerd voor een bedrag van 68.000 euro.

De totale kostprijs van deze werken bedraagt € 206.755,63. Het Vlaams Gewest neemt hiervan 55% (of 113.715,60 euro) voor haar rekening. In het kader van PDPO (Europese financiering voor plattelandsontwikkeling) kon van Europa een financiering van 25 % (of 51.688,91 euro) worden verkregen. De gemeente Gavere ten slotte stond in voor 20 % (of 41.351,13 euro) van de kosten.