Heropenen en eventueel aanpassen tracé trage weg
(deels buiten RVK-blokgrens)

bron:

- Digitale kadastrale perceelenplannen (CadGIS), toestand 01/01/2018, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Informatie Vlaanderen, 2018)
- het Grootschalig Referentie Bestand - Gebouwenregister, toestand 09/2017, Informatie Vlaanderen (2017)

0 0,5 1 2 3 4 5 km

Legende

- uitkijktoren Kesterheide
- voetgangersbrug
- veilige oversteek voetgangers en fietsers
- ecotunnel met doorgang wandelaars/ruiters/fietsers
- aanpassen brugconstructie
- inrichting om gemotoriseerd verkeer te beperken
- oversteekplaats vee
- inrichting speelzone
- drinkplaats vee
- watervoorziening landbouw (gezuiverd afvalwater of regenwater)
- aanplant solitaire boom cat. 1
- struik (illustratief)
- poel sedimentopvang erosie
- opwaarderen bronzone
- vismigratieknelpunt oplossen
- inrichting poel / vijver
- wad (oversteekplaats ruiters, eventueel met stapstenen voor wandelaars)
- erfgoedrelict
- kapel
- galopzone ruiters (aangepaste toplaag ontsluitingsweg)
- parallelpad specifiek voor mountainbikers (dfv veiligheid)

- behoud bestaande toestand landbouwontsluiting 3m
- ontsluitingsweg landbouw steenslag
- ontsluitingsweg landbouw gestabiliseerde steenslag
- landbouwontsluiting in tweesporenbeton
- 3 m beton als landbouwontsluiting of uitwijkstrook
- kasseiweg met betonstrook
- functionele fietsverbinding = landbouwontsluiting (3 m beton)
- functionele fietsverbinding + landbouwontsluiting (2 sporen beton)
- functionele fietsverbinding (2,5 m beton)
- steenslagverharding ook geschikt voor fietsers (1,6 m)
- functionele fietsverbinding op bestaande wegverharding
- heraanleg fietspad
- behoud bestaande onverharde wandelweg
- bestaande wandelweg te verbeteren met steenslag
- onverharde wandelweg
- nieuwe wandelweg met steenslagverharding
- wandelpad kassei
- servitudeweg

- knuppelpad
- af te schaffen bestaande trage weg
- op te breken losweg
- af te schaffen juridisch tracé van wandelweg die nu ook niet zichtbaar is
- grazige berm (1,5m breed)
- erosieberm met hoogstambomen als landschapselement (min 6m breed)
- erosiebuffer (minimum 6 m breed)
- erosiestrook ingericht voor akkervogels (9 m breed)
- grazige strook voor akkervogels (6m breed)
- aanplant of opwaardering houtkant (hakhout of haagstructuur)
- aanplant knotbomen
- aanplant fruitbomen
- aanplant bomenrij
- aanpassen watersysteem (hermeandering, verwijderen inbuizing, natuurtechnische oever)
- aanbeveling behoud van of omzetting tot weiland
- zichtpunt / zichtas open houden van bebouwing of hoge begroeiing
- precieze locatie later te bepalen bij herverkaveling
- ets- / wandel- en landbouwverbinding maximaal via oude trambedding

Alternatief — Op basis van een technische haalbaarheidsstudie en analyse van herverkavelingsmogelijkheden maakt het ruilverkavelingscomité de keuze tussen de twee planalternatieven

- buitengrens Natura 2000 gebied: Kesterheide - Lombergveld met focus van de herverkaveling op de realisatie van de IHD-doelstellingen
- gecontroleerd bufferbekken (tegen wateroverlast in lagergelegen woongebied)
- waterbufferings- en infiltratiegebied met ecologische nevenfunctie (natuurlijk overstroombaar)
- bevorderen recreatie / educatie / archeologische site
- in landbouwcultuur te brengen (akkerland of weiland)
- versterken natuurwaarden: bos of boszoom
- versterken natuurwaarden: type gemengd of nader te bepalen
- versterken natuurwaarden: heide of heischraal grasland
- hoogstamboomgaard (herstel of nieuw) omzoomd met haag (exclusief vrijwillige erfbeplanting)
- versterken natuurwaarden: moerassige kwelzone
- versterken natuurwaarden: gorzenakker (wintervoedsel akkervogels)
- belangrijke archeologische zone
- behoud huidig bodemgebruik
- arboretum

- blokgrens
- grens kadastrale afdeling
- grens kadastrale sectie
- kadastraal perceel
- uitgesloten kadastraal perceel
- hoofdgebouw
- bijgebouw

OMWRGB18VL_23024.jp2
RGB
Red: Band_1
Green: Band_2
Blue: Band_3

N